

Заказчик - ООО "Генеральный подрядчик - МФС"

«Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по
адресу: г. Москва, район Перово, 1-я Владимирская улица, земельный
участок 47/1 (1-я Владимирская ул., вл. 47)
(Восточный административный округ)»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4. Конструктивные и объемнопланировочные решения

Ведомость объемов работ

35-РЕН-ПИР-КР.ВР

Приложение к тому 4.2

Заказчик - ООО "Генеральный подрядчик - МФС"

«Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по
адресу: г. Москва, район Перово, 1-я Владимирская улица, земельный
участок 47/1 (1-я Владимирская ул., вл. 47)
(Восточный административный округ)»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4. Конструктивные и объемнопланировочные решения

Ведомость объемов
работ 35-РЕН-ПИР-КР.ВР
Приложение к тому 4.2

Доверенное лицо
по Доверенности от 09.08.2021 №395

Н.А. Вайсертригер

Главный инженер проекта

В.Е. Титов



Содержание

Обозначение	Наименование	Примечание
35- РЕН-ПИР-КР.ВР-С	Содержание тома	2
35- РЕН-ПИР-КР.ВР1	Ведомость объемов земляных работ и материалов на устройство шпунтового ограждения котлована	3
35- РЕН-ПИР-КР.ВР2	Ведомость объемов материалов на устройство монолитных железобетонных конструкций	5
35- РЕН-ПИР-КР.ВР3	Ведомость объемов материалов на устройство сборных железобетонных конструкций	8

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

35-РЕН-ПИР-КР.ВР-С

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата
Разраб.		Хамнаева			01.12.21
Гл. спец.		Кормилицин			01.12.21
Н. контр.		Мошковский			01.12.21
ГИП		Титов			01.12.21

Ведомость объемов работ

Стадия	Лист	Листов
П		1
ООО «ПИК-Проект»		

Ведомость объемов земляных работ и материалов на устройство шпунтового ограждения котлована

Поз	Наименование	Диаметр , мм Типораз мер	Кол-во, шт	Длина ед., м	Масса 1 п.м.	Масса ед., кг	п.м.	Всего	Ед.изм
1	Котлован. Земляные работы								
1.1	Механическая разработка грунта котлована экскаватором							17 395.3	м3
1.2	Механическая разработка грунта котлована средствами малой механизации							3 987.9	м3
1.3	Обратная засыпка пазух непучинистым грунтом с уплотнением до коэффициента уплотнения $K_{com} \geq 0,93$							3 695.8	м3
2	Устройство скважин для погружения труб ограждения								
2.1	Шнековое бурение скважин	325	391	12.6			4 926.60	4 926.6	п.м.
2.2	Шнековое бурение скважин	325	54	9			486.00	486.0	п.м.
	ИТОГО							5 412.60	п.м.
2.3	Засыпка скважин грунтом с уплотнением до коэффициента уплотнения $K_{com} \geq 0,95$	325	445					448.8	м3
	Итого засыпка скважин:							448.8	м3
3	Погружение труб ограждения								
3.1	Погружение труб ограждения	Ø325x8	391	12.8	62.5	800.5	5004.8	5004.8	м
3.2	Погружение труб ограждения	Ø325x8	54	9.2	62.5	575.4	496.8	496.8	м
4	Извлечение труб ограждения								
4.1	Вывинчивание	Ø325x8	391	12.8				2502.4	м
4.2	Извлечение	Ø325x8	391	12.8				2502.4	м
4.3	Вывинчивание	Ø325x8	54	9.2				248.4	м
4.4	Извлечение	Ø325x8	54	9.2				248.4	м
5	Материалы для устройства ограждения котлована								
5.1	Стальная труба стойка	Ø325x8	391	12.8	62.5	800.5	5004.8	313 000.19	кг
5.2	Стальная труба стойка	Ø325x8	54	9.2	62.5	575.4	496.8	31 069.87	кг
	ИТОГО						5501.6	344 070.06	
6	Материалы для устройства распорной системы (с последующим демонтажем)								
6.1	Распорка извлекаемая	Ø377x8	1.0	135.4	72.8	9858.6	135.4	9 858.62	кг

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

35- РЕН-ПИР-КР.ВР1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.	Арсланова				01.12.21
Гл. спец.	Лемко				01.12.21
Н. контр.	Мартынов				01.12.21

Ведомость объемов земляных работ и материалов на устройство шпунтового ограждения котлована

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

ООО «ПИК-Проект»

Поз	Наименование	Диаметр , мм Типораз мер	Кол-во, шт	Длина ед., м	Масса 1 п.м.	Масса ед., кг	п.м.	Всего	Ед.изм
6.2	Распорка извлекаемая	Ø530x8	1.0	61.6	103.0	6340.8	61.6	6 340.78	кг
6.3	Распорка извлекаемая	Ø530x10	1.0	46.1	128.2	5917.0	46.1	5 916.99	кг
6.4	Подкос извлекаемый	Ø325x8	1.0	42.3	62.5	2645.8	42.3	2 645.75	кг
6.5	Подкос извлекаемый	Ø377x8	1.0	82.9	72.8	6036.6	82.9	6 036.58	кг
6.6	Швеллер извлекаемый	30П	1.0	33.3	31.8	1057.7	33.3	1 057.67	кг
6.7	Двутавр извлекаемый	45Б2	2.0	254.5	76.0	19339.6	508.9	38 679.14	кг
7	Детали крепления распорной системы								
7.1	Листовой металл t=8, 10, 18							11 921.04	кг
7.2	Арматура Ø22 мм, А500С							642.60	кг
8	Устройство металлической рамы для крепления деревянной забирки								
8.1	Уголок 50x50x5				3.77		5 737.60	21 630.75	кг
9	Устройство деревянной забирки								
9.1	Забирка из досок 40 мм							1 167.00	м2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата

35- РЕН-ПИР-КР.ВР1

Лист

2

Ведомость объемов материалов на устройство монолитных железобетонных конструкций

№п/п	Наименование конструкции	Ед.изм.	Бетон, куб.м					Марка бетона W	Марка бетона F	Опалубка, кв.м	Прочие объемы	Арматура A240, кг					Арматура A500С, кг												ВСЕГО	ЗД, кг
			B7,5	B10	B25	B30	B35					Итого	Ø6 мм	Ø8 мм	Ø10 мм	Ø12 мм	ИТОГО	Ø8 мм	Ø10 мм	Ø12 мм	Ø14 мм	Ø16 мм	Ø18 мм	Ø20 мм	Ø22 мм	Ø25 мм	Ø28 мм	Ø32 мм		
1. ФУНДАМЕНТЫ (ПОДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ)																														
1.1 Жилой дом																														
1	Фундаменты	куб.м				720,00		720,00	W6	F150	112,80							5 571,59		24 375,70	7 970,47	7 119,25	9 595,51	14 161,12	19 036,26	14 625,42	102 455,33	102 455,33	840,10	
2	Арматурные каркасы плоские в фундаментной плите	кг																	1 586,36								1 586,36	1 586,36		
3	Арматурные каркасы пространственные в фундаментной плите	кг																	1 586,36								1 586,36	1 586,36		
4	Бетонная подготовка из бетона кл. В10 толщиной 100 мм	куб.м		86,33				86,33	W4	F100																				
11.3 Гидроизоляция горизонтальная (под фундаментной плитой)																														
5	Защитная цементно-песчаная стяжка М100 30 мм	кв.м									703,50																			
1.2 Подземная облотоянка																														
6	Фундаменты	куб.м				1 192,90		1 192,90	W6	F150	120,10					1 538,51	1 859,03	6 795,07		54 616,98		6 154,03		34 359,98	12 308,05	47 693,70	165 325,35	165 325,35	464,41	
7	Арматурные каркасы плоские в фундаментной плите	кг																	5 128,36								5 128,36	5 128,36		
8	Арматурные каркасы пространственные в фундаментной плите	кг																												
9	Анкера под дощенный кран (1шт = 300 кг, всего на 1 кран 4 шт)	шт./кг									4/1200																			
10	Бетонная подготовка из бетона кл. В10 толщиной 100 мм	куб.м		217,44				217,44	W4	F100																				
1.2.3 Гидроизоляция горизонтальная (под фундаментной плитой)																														
11	Защитная цементно-песчаная стяжка М100 30 мм	кв.м									1 853,10																			
2. ПОДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ																														
						266,68	416,71	683,39			2 676,40		3 525,53	1 689,31		5 214,84		9 034,16	74 403,29		16 452,45		14 469,35		2 570,70		7 418,29	124 348,24	129 563,08	55,40
12	Стены 180 мм + 200 мм (до 200 мм)	куб.м					65,96	65,96	W6/ -	F150	323,50		340,28	163,05		503,33		871,97	7 181,32		1 587,97		1 396,56		248,12		716,01	12 001,95	12 505,28	
13	Стены 220 мм + 250 мм + 300 мм (до 300 мм)	куб.м			266,68	248,31	514,99		W6/ -	F150	2 077,80		2 656,77	1 273,04		3 929,81		6 807,98	56 068,93		12 398,26		10 903,83		1 937,23		5 590,29	93 706,52	97 636,33	55,40
14	Стены 400 мм + 500 мм (более 300 мм)	куб.м					102,44	102,44	W6/ -	F150	275,10		528,48	253,23		781,70		1 354,22	11 153,04		2 466,22		2 168,95		385,35		1 112,00	18 639,77	19 421,48	
15	Колонны до 500 мм	куб.м				60,69		60,69		F150	386,94		163,07	391,37		554,43		1 219,76	3 411,40		1 213,23		1 715,49		808,82	554,43	2 113,37	11 036,50	11 590,94	
16	Перекрытия м/о более 20 кв.м	куб.м				968,80	110,45	1 079,25		F150	3 068,00		927,95	1 855,91	579,97	3 363,83		4 639,77	113 210,30		7 307,63		14 847,25		11 831,40		4 755,76	156 592,11	159 955,95	145,00
17	Арматурные каркасы плоские в плитах перекрытия	кг															8 467,57										8 467,57	8 467,57		
18	Арматурные каркасы пространственные в плитах перекрытия	кг																												
19	Лестничные марши	куб.м				6,20		6,20	W6	F150	23,30		17,33			17,33	225,23	261,21	153,93		121,94						762,31	779,64		
20	Лестничные площадки	куб.м				4,23		4,23	W6	F150	21,15		11,82			11,82	153,66	178,21	105,02		83,20							520,09	531,91	
21	Пенополистирол ППС-35 толщиной 50 мм (плотность 35 кг/м3, группа горючести Г3 по ГОСТ 30244-94) (заполнение шва между стенами, одна из которых стена лифтовой шахты)	куб.м									2,09																			
22	Засыпка песком под плитой рамы	куб.м									333,20																			
23	Защитная мембрана "PLANTER Standard" (или аналог) (разделительный слой)	кв.м									112,00																			
24	Пенополистирол ППС-35 (плотность 35 кг/м3, группа горючести Г3 по ГОСТ 30244-94) (по контуру рамы)	куб.м									0,30																			
2.4 Гидроизоляция в.ш. между плитой покрытия облотоянки и стенами жилого дома																														
25	Экструдированный пенополистирол "Технониколь" толщиной 50 мм (плотность 35-45 кг/м3, группа горючести Г4/Г3 по ГОСТ 30244-94) (или аналог)	куб.м									1,21																			
26	Гидрошпонка "АКВАСТОП" тип Д3С-160/50-3/35 (или аналог)	п.м									61,98																			
27	Гидрошпонка "АКВАСТОП" тип Д3-160/50-6/35 (или аналог)	п.м									0,00																			
28	Набухающий герметик "Герлен Т" (или аналог)	п.м									61,98																			
29	Анкер равный М8 х 72 мм	шт									223,00																			
30	Металлическая полоса 50 х 4 мм	п.м/кг									62/98																			
2.8 Гидроизоляция входов коммуникаций																														
Устройство прижимного фланца																														
31	Устройство отверстия под установку анкера глубиной 100 мм, диаметром 24 мм	шт									37,00																			
32	Хим. паста МКТ VMU plus (или аналог), объемом 410 мл для заполнения отверстий глубиной 100 мм (объем на 1 анкер - 45,24 мл)	упак									1,00																			
33	Анкерная шпилька МКТ VMU-A A4 M20	шт									37,00																			
34	Устройство уплотнительного кольца (430-440-58 по ГОСТ 9833-73)	шт									9,00																			
35	Монтаж фланца (тип 01 PN6 DN300 по ГОСТ 33259-2015)	шт/кг									9/205,83																			
2.9 Гидроизоляция монтажных опалубочных отверстий																														
36	Дисклудер "АКВАСТОП" тип Д-30/40 (EPDM) (или аналог)	шт									1 561,00																			
37	Цементно-песчаный раствор М100 по ГОСТ 28013-98	куб.м									0,15																			

						35-РЕН-ПИР-КР.ВР2				
						Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г.Москва, район Перово, ул.1-я Владимирская, влд. 47, э/у 1 (Восточный административный округ)				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Жилой дом	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.	Хамнаева				01.12.21		П	1	3	
Гл.спец.	Кормилицин				01.12.21	Ведомость объемов материалов на устройство монолитных железобетонных конструкций	 Проект			
Н. контр.	Мошковский				01.12.21					
ГИП	Титов				01.12.21					

						35-РЕН-ПИР-КР.ВРЗ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Ведомость объемов материалов на устройство сборных железобетонных конструкций	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Алисионов			<i>Алисионов</i>	01.12.21		П		1
Гл. спец.	Васильев			<i>Васильев</i>	01.12.21				
Н. контр.	Алисионов			<i>Алисионов</i>	01.12.21				

Формат АЗ